

ICS 79.120.10  
B 97



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 18264—2000

---

## 刨花板生产线验收通则

Acceptance generality of the particle board production line

2000-12-04 发布

2001-04-01 实施

---

国家质量技术监督局 发布

## 前 言

为使刨花板生产线的设计、安装、使用、维护,具有正确、经济、合理、统一的技术要求和验收规则,特制定本标准。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国人造板机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:中国林业科学研究院木材工业研究所、四川东华机械厂。

本标准主要起草人:欧阳琳、王宗玟。

本标准首次发布。

## 刨花板生产线验收通则

Acceptance generality of the particle board production line

### 1 范围

本标准规定了刨花板生产线主要设备、附属管道、电气装置、自动化仪表等技术要求以及设备空运转试验、生产线带料试验及设备检测基准和检测方法等。

本标准适用于以木质与非木质植物为原料的刨花板生产线。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB J 131—1990 自动化仪表安装工程的质量检验评定标准
- GB 3095—1996 环境空气质量标准
- GB/T 4897—1992 刨花板
- GB 8978—1996 污水综合排放标准
- GB 12348—1990 工业企业厂界噪声标准
- GB/T 13306—1991 标牌
- GB/T 18262—2000 人造板机械通用技术条件
- GB 50235—1997 工业金属管道工程施工及验收规范
- GB 50254—1996 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范
- GB 50275—1998 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范
- LY/T 1376—1999 人造板机械涂漆颜色

### 3 要求

#### 3.1 一般技术要求

3.1.1 生产线全部设备、附属管道、电气装置、自动化仪表、安全消防设施、防静电设施、水、电、气、液、热力及通风除尘系统、化验、检验和环保等设施应完整无缺,并符合各自有关标准和技术要求,人造板机械还应符合 GB/T 18262 有关规定。

3.1.2 刨花板生产线验收时技术资料必须完整、正确、统一,其中包括:

- a) 设计说明书、工艺流程图、工艺布置图、工段安装图、管道布置图、设备基础图、竣工图及设备明细表;
- b) 设备总图、装配图、电气原理图、液压原理图、气动原理图、控制系统图及通风除尘系统图;
- c) 水、电、热力和液压、气系统图,照明图、电气布置图;
- d) 设备供货清单、装箱单、设备使用说明书、出厂合格证明书及随机供应的其他图纸和技术文件;